

## Przedmiar robót

oznakowanie drogi gminnej m. Radziejów ul. Moniuszki

skrzyżowanie z ul. Franciszkańską

OD KM 0+000 DO KM 0+137

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
	<b>I</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> <b>Kod CPV 45100000-8</b>		
1.	D-01.01.01.011	Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym	km	0,137
	<b>II</b>	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b> <b>Kod CPV 45233280-5</b>		
1.	D-07.02.01.011	Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	3
2.	D-07.02.01.042	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu średnich typ B 20 , folia odbłaskowa I generacji	szt.	1
3.	D-07.02.01.072	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych D, folia odbłaskowa I generacji	szt.	3
	<b>III</b>	<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b> <b>Kod CPV 45233221-4</b>		
1.	D-07.01.01.021	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi( farba chlorokauczukową) – linie na skrzyżowaniach i przejściach , P-10, , wykonywane sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	12

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
oznakowanie drogi gminnej m. Radziejów ul. Toruńska  
OD KM 0+000 DO KM 0+202

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
	<b>I</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> <b>Kod CPV 45100000-8</b>		
1.	D-01.01.01.011	Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym	km	0,202
	<b>II</b>	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b> <b>Kod CPV 45233280-5</b>		
1.	D-07.02.01.011	Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	4
2.	D-07.02.01.072	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych D, folia odbłaskowa I generacji	szt.	4
	<b>III</b>	<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b> <b>Kod CPV 45233221-4</b>		
1.	D-07.01.01.021	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi( farba chlorokauczukową) – linie na skrzyżowaniach i przejściach , P-10, , wykonywane sposobem mechanicznym	m <sup>2</sup>	24