

Nr działki:
1191

gratias agere

chondrik bet


W 32

so

2007年

001 M

STUDNIA KANAL
Ø1200 NR.....
os jezdni!







		E	
		F	G
		(i 1) %	
	PCV 160	L 1	00'0
Nr dz.	S Nr		

UWAGI:

1. Rzędne z projektu sprawdzić w terenie
2. Na skrzyżowaniach rurociągu z kablami elektrycznymi oraz teletechnicznymi, na kabłe nałożyć rury osłonowe dwudzielne AROT 110 o długości $L=1,5$ m
3. W miejscach kolizji rurociągu z kablami i rurami prace prowadzić ręcznie
4. Rurociągi wykonać z rur PCV kielichowych łączonych na uszczelki gumowe.
5. Rurociągi układać na podsypce piaszkowej $h = 10$ cm
6. Wykopy zasypywać warstwami oraz zagęszczać do stanu pierwotnego.
7. Studnie w ulicach przykryć włazem żeliwnym Ø600 typu D 400
8. Studnie w trawnikach i chodnikach przykryć włazem żeliwnym Ø600 typu D 125

9. W miejscach gdzie przykrycie rurociągu jest poniżej strefy przemarzania gruntu, rurociąg ocieplić warstwą keramzytu o grubości 20 cm i szerokości min 60 cm. Całość zabezpieczyć warstwą papy mineralizującej, również po bokach ocieplenia.
10. Spadek rur kanalizacyjnych przyłączy - wynikowy.
11. Po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego.
12. Po ułożeniu rurociągów zainwentaryzować geodezyjnie przed zasypaniem wykopu.

NR DZIAŁKI	NUMER STUDZIENKI	E 	F 	G 	kd 	L 1 [m]	L 2 [m]	L kd [m]	D1 [mm]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1191	S 21	103,63	100,91	101,06	102,06	21,50	----	10,50	200

PUH	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytmia 53/94						
	TEMAT: <i>Kanalizacja sanitarna w ul. Wyzwolenia w Radziejowie</i> <i>PROFIL PRZY??CZY KANALIZACJI SANITARNEJ PCV 160</i>						
	TRE?? RYS.: <i>PRZY??CZA KANALIZACYJNE DO DZIA?EK NR 1191</i>						
	BRAN?A	IMI? NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:100/1:100
	PROJEKTOWA?	<i>Andrzej Oleradzki</i>	ABU-IX-8386-5 125/88 WK	<i>12.2005r</i>		Nr kolejny	
KRE?LI?	<i>Wojciech Kurlapski</i>		<i>12.2005r</i>		Nr	4.7 rysunku	
OPRACOWA?	<i>Wojciech Kurlapski</i>		<i>12.2005r</i>				